

关于印发广东省建设工程定额动态调整的通知（第16期）

广东省建设工程标准定额站订阅号

#定额动态

16个



关于印发广东省建设工程定额动态调整的通知（第16期）

粤标定函〔2022〕190号

各有关单位：

近期，我站组织专家研究分析了广东省建设工程定额动态管理系统收集的《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》旋挖成孔灌注桩（旋挖桩入岩增加费）与市场实际存在一定差异的反馈意见。为加强定额动态管理，经广泛调研与测算，现将旋挖成孔灌注桩（旋挖桩入岩增加费）项目调整后的内容印发。本调整内容与省现行工程计价依据配套使用，请遵照执行。执行中遇到的问题，请通过“广东省工程造价信息化平台——建设工程定额动态管理系统”及时反映。

附件：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》动态调整内容

广东省建设工程标准定额站
2022年10月10日

附件：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》动态调整内容

页码	部位或子目编号	原内容	调整为
95	章说明 第十五条	钻、冲孔桩、旋挖成孔灌注桩入岩增加费，极软岩和软岩不作入岩计算，较硬岩、坚硬岩作入岩计算，较软岩按入岩相应子目乘以系数0.70。	钻孔桩、冲孔桩、旋挖成孔灌注桩入岩增加费，极软岩和软岩不作入岩计算，较硬岩、坚硬岩作入岩计算，较软岩按入岩相应子目乘以系数0.70。

(3) 旋挖成孔灌注桩

工作内容： 1. 测量放线。

2. 旋挖，焊接牙轮、截齿、更换钻头、清渣，成孔。

计量单位：10m³

定额编号					A1-3-116	A1-3-117	A1-3-118	A1-3-118-1
子目名称					旋挖桩入岩增加费			
					设计桩径(mm)			
					1000 内	1500 内	2000 内	2500 内
基价(元)					30486.29	27190.26	25871.40	22870.71
其中	人工费(元)				1202.72	886.78	585.37	433.61
	材料费(元)				8774.22	6784.75	6273.35	4103.54
	机具费(元)				17294.53	16497.37	16110.87	15554.78
	管理费(元)				3214.82	3021.36	2901.81	2778.78
分类	编码	名称	单位	单价(元)	消耗量			
人工	00010010	人工费	元	-	1202.72	886.78	585.37	433.61
材料	03135071	低合金钢耐热焊条 综合	kg	12.75	1.120	0.980	0.798	0.679
	03139621	牙轮掌片	个	3025.50	2.623	2.047	1.919	1.228
	03139631	截齿	个	153.42	4.898	3.397	2.622	2.253
	99450760	其他材料费	元	1.00	72.60	57.88	54.97	33.91
机具	990106030	履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1(m ³)	台班	1439.74	0.710	0.520	0.350	0.259
	990212040	履带式旋挖钻机 孔径 1500(mm)	台班	2998.37	5.422	5.248	-	-
	990212060	履带式旋挖钻机 孔径 2000(mm)	台班	3994.92	-	-	3.904	3.798
	990901015	交流弧焊机 容量 30 (kV·A)	台班	94.70	0.160	0.140	0.114	0.097



收录于合集 #定额动态 16

下一篇 ·

阅读 3148

分享 收藏

8

2

写下你的留言